

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบก่อสร้างอุตสาหกรรม (Industrialization of Building)

ระบบก่อสร้างอาคารแบบอุตสาหกรรม และ ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Prefabrication) เป็นระบบก่อสร้างที่เน้นการลดระยะเวลาก่อสร้างและลดต้นทุนโดยได้มีการนิยามต่าง ๆ กันไว้ดังนี้

“Industrialization is a process which, by means of technological developments, organizational concepts and methods, and capital investment, tends to increase productivity and to upgrade performance.”¹

ระบบก่อสร้างอาคารแบบอุตสาหกรรม หมายถึง การดำเนินก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม โดย นำกรรมวิธีกรรมวิธีและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาประยุกต์ให้ตอบสนองกระบวนการก่อสร้าง ที่สอดคล้องกับความต้องการและการออกแบบในการผลิตและก่อสร้าง²

สรุป การก่อสร้างอุตสาหกรรม คือ การนำเทคโนโลยีและการบริหารระบบอุตสาหกรรมมาใช้ในการก่อสร้าง หรือ การผลิตชิ้นส่วนจากโรงงาน แล้ว นำมาประกอบในที่ต้องการภายหลัง ต้นทุนจะลดลงโดยการผลิตเป็นจำนวนมาก เวลาก่อสร้างที่ใช้จะน้อยลงโดยการนำชิ้นส่วนที่ผลิตแล้วมาประกอบแทนสร้างขึ้นมาใหม่ และสามารถควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนของการผลิตของโรงงาน ดังเช่น เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป หรือ เครื่องจักรต่าง ๆ

¹ Testa, C., *The Industrialization of Building* (Switzerland: Van Nostrand Reinhold, 1972), p. 1.

² Royal Institute of British Architect อ้างถึงใน ไตรรัตน์ จารุทัศน์, “ระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การออกแบบและการผลิตเพื่อบริหารต้นทุน ในระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ การเคหะแห่งชาติ 22 สิงหาคม ปี 2546(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่).

- ระบบที่สำคัญในการก่อสร้างแบบอุตสาหกรรม จำแนกออกเป็น 3 ระบบคือ³
1. ระบบโมเดล (Model System) คือ การผลิตที่มีความมุ่งหมายที่จะสร้างมาตรฐานให้แก่รูปแบบที่ออกแบบไว้ และ ใช้ความซ้ำซากของรูปร่างนั้นให้เป็นประโยชน์ มาตรฐานดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาการผลิตให้น้อยลง ซึ่งอาจจะสร้างมาจากชิ้นส่วน และ อุปกรณ์มากมายมารวมกัน
 2. ระบบชิ้นส่วนสำเร็จแบบปิด (System of Closed Components) คือ ระบบชิ้นส่วนสำเร็จนี้ออกแบบไว้สำหรับอาคารที่ต้องการประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะเจาะจง เช่น ใช้ในแบบอาคารแบบใดแบบหนึ่ง ดังนั้น ความประหยัดด้านเศรษฐกิจจะเป็นไปได้ เมื่อชิ้นส่วนนั้นต้องมีการผลิตมาก เป็นหมื่นชิ้นเป็นต้น
 3. ระบบชิ้นส่วนสำเร็จแบบเปิด (System of open Components) คือ ระบบชิ้นส่วนสำเร็จการใช้ชิ้นส่วน (components) ซึ่งมีการผลิตอยู่ทั่วไป และ ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตสามารถนำมาประกอบกันได้

2.2 ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป และ ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป (Prefabrication and Precast Concrete)

ชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Prefabrication) หมายถึง ผลผลิตของส่วนประกอบอาคารที่ผลิตขึ้นสำหรับการก่อสร้าง ซึ่ง ชิ้นส่วนสำเร็จรูปเหล่านี้จะอาศัยมาตราส่วนที่ได้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้ในการออกแบบ การผลิตที่โรงงาน และการประกอบติดตั้งที่หน่วยงาน⁴

ชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Prefabrication) คือ อุตสาหกรรมการก่อสร้างอันเป็นวิธีการผลิตชิ้นส่วนประกอบจำนวนมาก (Mass Production Components) เพื่อการก่อสร้างโดยอาศัยเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ยกสำหรับปฏิบัติงาน (GmbH, Bauverlag, Wiesbaden and Berlin, 1968)

³ ชาวลิต นิตยะ, "Industrialized Building" เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การออกแบบและการผลิตเพื่อบริหารต้นทุน ในระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ การเคหะแห่งชาติ 22 สิงหาคม ปี 2546 (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่).

⁴ Royal Institute of British Architect อ้างถึงใน ไตรรัตน์ จารุทัศน์, "ระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย" เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การออกแบบและการผลิตเพื่อบริหารต้นทุน ในระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ การเคหะแห่งชาติ 22 สิงหาคม ปี 2546(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่).

Prefabricate คือ to make (the parts of a buildings, ship, etc.) in a factory ready for fitting together in any place chosen for building.⁵

Prefabricate คือ การสร้างเป็นชิ้นๆ แล้วประกอบภายหลัง⁶

Precast คือ การหล่อไว้สำเร็จรูปก่อน⁷

กล่าวคือ การผลิตแบบชิ้นส่วนสำเร็จ (Prefabrication) คือการ แยกอาคารเป็นชิ้นส่วนนำมาผลิตไว้ก่อน และนำมาติดตั้งรวมกันภายหลัง ซึ่งอาจจะทำได้จากวัสดุหลายประเภท เช่น เหล็ก คอนกรีต ไม้ และ วัสดุผสม อื่นๆ

ธีระวัฒน์ ศรีจัตราภิมุข (2540)⁸ แบ่งไว้ เป็น 2 ประเภทของการใช้งานด้วยกันตามประโยชน์การใช้ คือ

1. ชิ้นส่วนโครงสร้าง (Structural Members)
2. ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม (Architectural Members)

บางวรรณกรรมได้แบ่งเป็นประเภทของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ตามประเภทของระบบการผลิต คือ

1. คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete)
2. คอนกรีตดึงลวด (Pre-stressed Concrete)

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⁵ Active Study Dictionary of English (Singapore: Longman, 1992).


⁶ จันทรา ณ ลำพูน, ปทานุกรมศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง (กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, 2539), หน้า 92.

⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 92.

⁸ ธีระวัฒน์ ศรีจัตราภิมุข, การใช้ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับองค์อาคาร (ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม) : การสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง การก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป (กรุงเทพมหานคร: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2540), หน้า 74.

จากการรวบรวมวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบก่อสร้างขึ้นส่วนสำเร็จสามารถสรุปได้


ว่าดังภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 การแบ่งกลุ่มของระบบก่อสร้างขึ้นส่วนสำเร็จรูป

2.3 ความแตกต่างระหว่างระบบก่อสร้างแบบอุตสาหกรรม และ ขึ้นส่วนสำเร็จรูป

ระบบขึ้นส่วนสำเร็จคือ การนำเทคโนโลยีมาลด ค่าใช้จ่าย วัสดุสูญเสีย เวลา เพิ่มคุณภาพ และ ความปลอดภัยในการก่อสร้าง โดยการหล่อคอนกรีต หรือ ผลิตชิ้นงานไว้ก่อน และนำไปติดตั้งในที่ที่กำหนด ขณะที่ระบบก่อสร้างอุตสาหกรรม เป็นแนวคิด กระบวนการควบคุม ตั้งแต่การวางนโยบายขององค์กร ออกแบบ การผลิต ตลอดจนก่อสร้างให้แล้วเสร็จจนเป็นที่พอใจต่อผู้อยู่อาศัย กล่าวได้ว่า ระบบขึ้นส่วนสำเร็จเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของระบบก่อสร้างอุตสาหกรรม ตามดังภาพที่ 2.2




ภาพที่ 2.2 ระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรมและระบบชิ้นส่วนสำเร็จ

2.4 เทคโนโลยีระบบก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ในปัจจุบันยังมีการเข้าใจว่าชิ้นส่วนสำเร็จคือการสร้างอาคารที่มีรูปร่างที่ซ้ำๆกัน โดยอาคารจะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยม หรือ แบบระบบพิกัด ซึ่งไม่ยืดหยุ่นต่อการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและขาดรูปแบบของตัวอาคารเอง Construction Industry Development Board (CIDB) (1997)⁹ และ Elliott K. S. (1997)¹⁰ ได้กล่าวไว้ว่า ในการพัฒนารูปแบบของระบบชิ้นส่วนสำเร็จนั้น ไม่ได้หมายความว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นไม่จำเป็นต้องคงรูปแบบเดิมทุกกระเบียดนิ้วเสมอไป แต่หากสามารถใช้ความเหมือนในแต่ละชิ้นงานเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดของแบบหล่อเท่านั้นเอง ดังนั้นในการการออกแบบชิ้นงานจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกชิ้นแต่การออกแบบให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีขนาดใกล้เคียงกันเท่านั้น หรือการสร้างมาตรฐานชิ้นงาน (Standardization) ไม่ใช่การสร้างชิ้นส่วนเหมือน (Module) องค์กรรมมากจะสนับสนุนและนิยมการสร้างมาตรฐานชิ้นงานมากกว่าสร้างชิ้นส่วนแบบเหมือน ราคาต้นทุนชิ้นงานขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ใช้แบบหล่อ คือ ยิ่งใช้แบบหล่อบ่อยครั้งยิ่งถูก ตามความสัมพันธ์ดังภาพที่ 3.3

⁹ Precast Concrete Handbook (Vol.2) (Singapore: Construction Industry Development Board, 1997), p. 326.

¹⁰ Elliott K. S., Multi-Storey Precast Concrete Framed Structures (Singapore: Rockwell, 1997), pp. 7-9.



ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาต้นทุน และการใช้แบบหล่อ
(ที่มา : Precast Concrete Design Handbook Vol. 2 หน้า 326)

สังเกตได้ว่าตามสัมพันธตามรูปนำเสนอโดย Construction Industry Development Board (CIDB) (1997) ระบบการสร้างมาตรฐานชิ้นส่วนของ ต้นทุนชิ้นงานแรกแบบจะน้อยกว่าระบบชิ้นส่วนเหมือนมาก เนื่องจากยืดหยุ่นของแบบสามารถดัดแปลงไปหล่อชิ้นอื่นๆได้ ในขณะที่ระบบชิ้นส่วนเหมือนไม่สามารถทำได้ แต่จะถูกกว่าในระยะยาว

เทคโนโลยีก่อสร้างอุตสาหกรรมและก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จมีความหมายและวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน การแบ่งประเภทจึงมีความคล้ายคลึงกันเช่นกัน ประเภทของเทคโนโลยีก่อสร้างอุตสาหกรรมด้วยกัน Testa, C. (1972)¹¹ ได้แบ่งไว้ดังนี้

1. ระบบชิ้นส่วน (Prefabrication) คือ การผลิตชิ้นส่วนแบบอุตสาหกรรม และนำมาประกอบเป็นอาคารภายหลัง

¹¹ Carlo Testa, *The Industrialization of Building* (Switzerland: Van Nostrand Reinhold, 1972), p. 1.

2. ระบบกล่องพิกัด (Modular System Building) คือ การออกเริ่มต้นโดยกำหนดระยะ พิกัด การใช้งาน และการประกอบเข้าด้วยกัน แล้วจึงนำชิ้นส่วนย่อย มา ออกแบบอาคารภายหลัง เหมือนตัวต่อ
3. ระบบปรับปรุงการผลิต (Rationalized Building) คือ การจัดหาวิธีปรับปรุงการผลิตให้ราบรื่น โดยใช้ วัสดุ แรงงาน และเครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ระบบเน้นการผลิตด้วยเครื่องจักร (Equipment-oriented site production) คือ การผลิตอาคารที่ภาคสนามโดยใช้เครื่องจักรให้มากที่สุดและแรงงานคนน้อยที่สุดในขณะที่เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน และได้แบ่งไว้หลายประเภทด้วยกัน คือ

สุทธิพล วิวัฒน์ปิยะ และคณะ (2540) ¹² แบ่งไว้ 5 ประเภท	ที่ Yomnak ¹³ (1973 : 44) แบ่งไว้เป็น 4 ประเภท	วรรณิสสร วิมลสถิตย์ (2540) ¹⁴ แบ่งไว้ 4 ประเภท
1. กำแพงรับแรง (Bearing Wall)	1. ระบบเสาและคาน	1. ระบบข้อแข็ง
2. กำแพงรับแรงด้านนอก	2. ระบบผนังและแผ่นพื้น	2. ระบบผนังรับน้ำหนัก
3. โครงสร้างระบบพื้นและหลังคา	3. ระบบกล่อง	3. ระบบโครงสร้างกล่อง
4. Precast บ้าน Module สำเร็จ	4. ระบบชิ้นส่วนประกอบ	4. ระบบผสม
5. ระบบผสม		

ตาราง 2.1 การแบ่งชนิดของระบบชิ้นส่วนสำเร็จโดยวรรณกรรมต่างๆ

¹² สุทธิพล วิวัฒน์ปิยะ, ฤกษ์ญา แท้ประสานสิทธิ์ และ วิ เจียรวิโรจน์, การใช้ระบบ Precast กับ งานอาคาร: การสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง การก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป (กรุงเทพมหานคร: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2540), หน้า 33-34.

¹³ Yomnak ช้างกิ่งใน ไตรรัตน์ จารุทัศน์, "ระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย" เอกสารในการสัมมนาเรื่อง : การออกแบบและการผลิตเพื่อบริหารต้นทุน ในระบบก่อสร้างอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับการเคหะแห่งชาติ 22 สิงหาคม 2546 (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)

¹⁴ วรรณิสสร วิมลสถิตย์, การใช้ระบบ Precast กับ งานอาคาร: การสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง การก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป (กรุงเทพมหานคร: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2540), หน้า 107.

เพื่อสะดวกต่อความเข้าใจ และความเหมาะสมกับระบบก่อสร้างในโครงการบ้านเดี่ยวเอื้ออาทรนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอการจัดการประเภทก่อสร้างอุตสาหกรรมระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันเป็น 5 ประเภทด้วยกันคือ


1. ระบบโครงเสาคาน (Skeleton หรือ Frame Structure) คือ ระบบโครงสร้างเป็นแบบเสาและคาน คานรับน้ำหนักจากผนัง แล้วถ่ายแรงกระทำเข้าเสาและจึงลงฐานราก ดูภาพ 2.4
2. ระบบผนังหล่อสำเร็จ (Panel Systems) คือระบบที่จะลดเวลาก่อสร้างโดยเฉพาะในส่วนของการก่ออิฐฉาบปูน โดยหล่อผนังมาเป็นแผงใหญ่ แล้วนำมาติดตั้ง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
 - 2.1 ผนังรับน้ำหนัก (Load Bearing Panels) คือ ระบบผนังหล่อสำเร็จที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพร้อมๆ กัน ผนังจะต้องออกแบบให้รับน้ำหนักจากน้ำหนักด้านหลังคา พื้น และผนัง ด้านบน และ น้ำหนักของตนเอง แล้วจึงถ่ายแรงกระทำลงสู่ฐานราก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีเสาและคาน ดังภาพ 2.5
 - 2.2 ผนังตกแต่ง (Architectural Panel) คือ ระบบผนังหล่อสำเร็จที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้น ใช้เพื่อลดเวลาก่อสร้างและใช้แทนผนังก่อในที่อันตรายหรือยากในการทำงานเช่น บนอาคารสูง เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเสาและคานเพื่อรองรับระบบนี้ ดังภาพ 2.6
3. ระบบกล่อง (Modular System) คือ ระบบที่ขึ้นงานหล่อเป็น 3 มิติ เป็นกล่อง หรือเป็นห้อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในจากโรงงาน แล้วจึงนำมาติดตั้งในที่ก่อสร้าง ขึ้นส่วนมักจะมีขนาดใหญ่ และ ยากต่อการขนส่ง แต่จะลดเวลาก่อสร้างได้มากดูภาพ 2.7
4. ระบบผสมผสานระหว่างระบบ (Combined System) คือ ระบบที่นำระบบก่อสร้างต่างๆ มาผสมผสาน กัน เช่นระบบกล่อง กับ ระบบผนังรับน้ำหนัก และ เสาคานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ดูภาพ 2.8
5. ระบบผสมระหว่างวัสดุ (Mixed System) คือ การใช้ระบบขึ้นส่วนสำเร็จบางส่วนผสมกับการก่อสร้างแบบอื่นๆ เช่น แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อในที่ เสาและคานเป็นหลัก ผนังอิฐบล็อก หรือ ผนังขึ้นส่วนสำเร็จ ดังดูภาพ 2.9 เป็นต้น



ภาพ 2.4 การก่อสร้างระบบโครงสร้างคาน



ภาพ 2.5 การก่อสร้างระบบผนังรับน้ำหนัก



ภาพ 2.6 การก่อสร้างระบบผนังตึกแต่ง
(ที่มา : การควบคุมงานอาคารสูง, 2545)¹⁵



ภาพ 2.7 การก่อสร้างระบบกล่อง
(ที่มา : Design of Concrete Structures, 2545)¹⁶


2543), p. 126.

¹⁵ ชนันต์ แดงประไพ, การควบคุมงานอาคารสูง (กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น,

¹⁶ Nilson, A. H., Design of Concrete Structures (Singapore: McGraw Hill, 1991), p. 736.



ภาพ 2.8 การก่อสร้างระบบผสมผสานระหว่างระบบ
(ที่มา : Design of Concrete Structures, 2545)¹⁷



ภาพ 2.9 การก่อสร้างระบบผสมระหว่างวัสดุ
(ที่มา : Design of Concrete Structures, 2545)¹⁸

¹⁷ Nilson, A. H., *Design of Concrete Structures* (Singapore: McGraw Hill, 1991), p. 734.

¹⁸ Nilson, A. H., *Design of Concrete Structures* (Singapore: McGraw Hill, 1991), p. 737.

2.5 หลักการออกแบบระบบก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จ

หลักการออกแบบโครงสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ไม่ได้หมายถึง การเอาแบบก่อสร้างที่มีอยู่มาตัดโครงสร้างเป็นชิ้นๆ แล้วนำมาต่อกันภายหลัง แต่ต้องคำนึงถึงโครงสร้างทั้งหมดรวมกัน จากการศึกษา Elliott K. S. (1997)¹⁹ สุทธิพล วิวัฒน์ที่ปะ และ คณะ (2540)²⁰ และ จิรวัดณ์ ดำริอนันต์ (2536)²¹ ผู้วิจัยขอสรุปว่าในการออกแบบเบื้องต้นควรคำนึงประเด็นหลักๆ คือ

1. รูปร่างและระบบของโครงสร้าง (Structural Form) – การเลือกใช้ระบบชิ้นส่วนโครงสร้างให้เหมาะสมกับรูปร่างและลักษณะของอาคารที่จะสร้าง เช่น ระบบผนังรับน้ำหนักอาจจะไม่เหมาะสมกับตึกสูงบางประเภท หรือ ทางด้านสถาปัตยกรรมอาจจะไม่เหมาะสมเนื่องจากรูปแบบอาคารที่มีส่วนโค้งมนมาก และ จำนวนชิ้นงานมีน้อย เป็นต้น
2. เสถียรภาพ (Stability) – จำเป็นความเสถียรของของโครงสร้างของทั้งอาคารทั้งระบบ รวมถึงเสถียรภาพในช่วงระยะต่างๆ ได้แก่
 - ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดการวิบัติ เมื่อชิ้นส่วนต่างๆยังไม่ประกอบกันแล้วเสร็จ
 - ในระยะยาว ต้องคำนึงถึง โครงสร้างต้องมีความคงทนตลอดอายุการใช้งาน
 - ในการดัดแปลงภายหลัง จะต้องพิจารณาเพื่อการต่อเติมภายหลัง
 - การพังทลายอย่างต่อเนื่อง (Progressive Failure) การออกแบบต้องคำนึงถึงการป้องกันการพังทลายอย่างต่อเนื่อง เช่นเมื่อชิ้นงานตั้งขึ้นหนึ่งเกิดการชำรุดจากแรงกระทำไม่ปกติ (Abnormal Loads) โครงสร้างรวมยังสามารถรับน้ำหนักต่อไปได้ แรงกระทำไม่ปกติได้แก่ การหลุดตัวของอาคาร การเปลี่ยนชิ้นงานชำรุด แรงจากอุบัติเหตุ ระเบิด รถชน เป็นต้น

33.

¹⁹ Elliott K. S., Multi-Storey Precast Concrete Framed Structures (Singapore: Rockwell, 1997), p.

²⁰ สุทธิพล วิวัฒน์ที่ปะ กฤษฎา แท้ประสานสิทธิ์ และ วิ เจียรวิโรจน์ การใช้ระบบ Precast กับ งานอาคาร: การสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง การก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป (กรุงเทพมหานคร: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2540), หน้า 33-34.

²¹ จิรวัดณ์ ดำริอนันต์, การประยุกต์ใช้ระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปส่วนอาคารสูงในกรุงเทพฯ (กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 59-63.

3. ความคงทน (Robustness) การออกแบบจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว โครงสร้างจำเป็นต้องมีความทนทานต่อสภาพต่างๆ เช่น สภาพ ดินฟ้า อากาศ แรงสะเทือน และ แรงเนื่องจากการขยายตัวและหดตัวของวัสดุที่ใช้
4. การรับน้ำหนักและแรงกระทำ (Loading and Forces) - จำเป็นต้องคำนวณ น้ำหนักสถิต น้ำหนักจร และ แรงลม ในบางกรณีเช่นชิ้นส่วนยาวมาก ๆ มักจะต้อง มีกระบวนการลดการแอ่นตัวโดยแอ่นตัวขึ้น (Pre-camber) แรงกระทำประเภท อื่นๆที่จำเป็นต้องพิจารณาเพิ่มเติมได้แก่ แรงกระทำจากแผ่นดินไหว แรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร แรงจากอุบัติเหตุ แรงจากลม และ ทะเล ซึ่งความ จำเป็นในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน Elliott K. S. (1997)²² อธิบายอีกไว้ว่า การ คำนวณแรงกระทำต้องโครงสร้างมีความแตกต่างระหว่างการออกแบบงาน ก่อสร้างแบบหล่อในที่ และ แบบขึ้นส่วนสำเร็จ เช่น การออกแบบงานโครงสร้าง แบบหล่อในที่จะมีพฤติกรรมแบบ 3 มิติ การแอ่นตัว (Deflection) เกี่ยวพันกัน อย่างต่อเนื่องหรือแอ่นตัวไปด้วยกัน ในขณะที่แบบขึ้นส่วนสำเร็จจะมีพฤติกรรม แบบ 2 มิติเท่านั้น ในการออกแบบโครงสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จจึงจำเป็นต้อง อย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาแรงกระทำอื่นๆเป็นพิเศษ เช่น แรงเกิดจากการเยื้องศูนย์กลาง แรงบิด (Torsion) และแรงดัดใน 2 แกน (Biaxial Bending) ในคานเสาช่วง สุดท้าย (End Bay) ซึ่งปกติไม่จำเป็นต้องคำนึงในระบบหล่อในที่ เป็นต้น
5. การเลือกรูปร่างขนาดของชิ้นงาน (Component Selection) หมายถึง การจัดสรร รูปแบบ จำนวน และ ขนาดต่างๆ ของชิ้นงานที่เหมาะสมในการผลิต และ จุดยก การติดตั้ง เช่น ออกแบบให้ชิ้นงานใช้ระบบไม้แบบให้เหมือนกันมากที่สุด ชิ้นงาน ขึ้นไหนขนาดที่ใหญ่ที่สุด หรือ น้ำหนักที่มากที่สุด เป็นต้น
6. การออกแบบรอยต่อ (Connection Design) หมายถึง การออกแบบจุดต่อของ ชิ้นส่วนสำเร็จซึ่งสำคัญต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร รอยต่อแบ่ง ได้เป็น 3 ประเภท
 - จุดรอยต่อแบบเปียก (Wet Joint) เป็นลักษณะของจุดรอยต่อเกิดขึ้นจากการ ต่อวัสดุรับแรงได้เมื่อเทคอนกรีตเพื่อให้ชิ้นงานต่อกัน จึงจำเป็นต้องมีการค้ำ ยันหรือปารองรับเพื่อให้คอนกรีตได้อายุแล้วจึงรับน้ำหนักได้

²² Elliott K. S., Multi-Storey Precast Concrete Framed Structures, p. 7-9.

- จุตรอยต่อแบบแห้ง (Dry Joint) เป็นลักษณะของจุตรอยต่อเกิดขึ้นจากการต่อวัสดุรับแรงได้ทันที หรือไม่ต้องเทคอนกรีตเพื่อให้ชิ้นงานต่อกัน ได้แก่ การเชื่อมต่อโดยมีจุดต่อเป็นแผ่นเหล็ก (End Plates) ต่อด้วยน็อต (Mechanical Bolts) เป็นต้น
- จุตรอยต่อแบบยึดภายหลัง (Post Tensioned) ลักษณะเป็นแบบแต่ละชิ้นงานที่หล่อสำเร็จแล้วจะยึดต่อกันด้วยลวดรับแรงดึงสูงหรือเทendon (Tendon)

และในการออกแบบจุดเชื่อมจำเป็นต้องคำนึงถึงช่วงติดตั้งด้วย เช่น

- ความยากง่ายต่อและติดตั้ง
- ค่าความคลาดเคลื่อน
- การค้ำยัน (ในกรณีจุตรอยต่อแบบเปียก)

และประเด็นอื่นๆ เช่น

- ค่าใช้จ่าย
- การรั่วซึม และ อายุการใช้งานของวัสดุกันซึม
- การป้องกันการเสื่อมสภาพของจุดต่อเชื่อม
- สภาพแวดล้อมการทำงาน บางสถานที่ไม่อนุญาตให้ใช้การเชื่อมไฟฟ้าในการต่อขึ้นส่วน เช่น โรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น

7. ขบวนการการผลิตชิ้นส่วน (Production Process) – ต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่ และในส่วนที่ต้องลงทุนเพิ่มเติม กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การทำเอกสาร การลำเลียงวัตถุดิบ การควบคุมแรงงาน การลดความสูญเสีย การบริหารเศษวัสดุ รวมถึงการทำตัวอย่างและทดลอง (Mock Up)
8. การขนส่ง (Transport) – ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย ขนาดรถ และ เครื่องจักรอื่นๆ ในการขนขึ้นลง ระยะทาง และ เส้นทางขนส่ง การป้องกันความเสียหาย พื้นที่ความกว้างทางเข้าออกและที่จำเป็น ความสมบูรณ์ของถนนหนทาง เป็นต้น
9. พื้นที่ผลิตและการเก็บชิ้นงาน (Production/Stock Yard) – ไม่ว่าจะเก็บชิ้นส่วนสำเร็จหล่อในสนาม หรือ ที่โรงงาน ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงพื้นที่การเก็บรักษาหรือผลิตชิ้นงานด้วย ซึ่งงานก่อสร้างบ้างโครงการโดยเฉพาะในตัวเมืองมักมีปัญหาพื้นที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บ ในบางโครงการจำเป็นต้องจัดทำชั้นจัดเก็บ เพื่อประหยัดพื้นที่ อีกทั้ง ชิ้นส่วนบางประเภทอาจจำเป็นต้องจัดเก็บในแนวตั้ง บางชนิดไม่สามารถซ้อนทับกันได้ และ จำเป็นต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการอีกด้วย

เช่น ลำดับการใช้ชิ้นงาน ขึ้นใหม่ใช้ก่อนอยู่บน การตรวจรับจำนวนและคุณภาพของชิ้นงาน ความสะอาดของที่จัดเก็บ เป็นต้น


10. การติดตั้ง (Erection Process / Erection Sequence) – การติดตั้งจัดได้ว่าเป็นจุดรวมของการเตรียมการทั้งหมด เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดเวลา และ ลดต้นทุนเวลาใช้เครื่องจักรหนักต้องคำนึงถึง
 - เครื่องจักรที่มีอยู่หรือที่จำเป็นในการติดตั้ง เช่น เครน
 - ลำดับการประกอบ
 - ความต่อเนื่องของโครงสร้าง
 - การตรวจสอบความคลาดเคลื่อน
 - ความเชี่ยวชาญของแรงงาน
 - ช่องเปิดและการเชื่อมต่องานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และ ระบบอื่นๆ
11. ระยะเวลาก่อสร้าง (construction Time / Construction Cycles) ระยะเวลาก่อสร้างเป็นส่วนสำคัญในการเลือกการลงทุนในเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เหมาะสม การวางแผนการผลิต และระบบขนส่งที่ต้องสอดคล้องกัน

2.6 ระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรมสำหรับผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย

จากการศึกษา ของ Taemthong, W. (1995)²³ พบว่าการดั้งเดิมเคหะแห่งชาติใช้วิธีก่อสร้างแบบโครงสร้างเสาและคานหล่อในที่ และ พื้นเป็นแผ่นพื้นสำเร็จเป็นเวลาประมาณ 20 ปี จนถึง ปี 2519 ที่การเคหะ และ บริษัทซีคอน จำกัด (Seacon) จึงได้นำระบบขึ้นส่วนสำเร็จแบบเต็มรูปแบบมาใช้เพื่อสร้าง อาคารพาณิชย์สูง 5 ชั้นที่โครงการดินแดง และในปี 2520 การเคหะและบริษัท บูรณาการ จำกัด ใช้ผนังบล็อกรับน้ำหนัก และพื้นเป็นแผ่นพื้นสำเร็จที่โครงการบ่อนไก่ หลังจากโครงการทั้งสองก่อสร้างแล้วเสร็จ การเคหะแห่งชาติก็กลับมาใช้ระบบก่อสร้างแบบเดิม จนถึงปี 2538 สาเหตุที่ ก.ค.ช. ไม่นำระบบดังกล่าวมาใช้งานต่อเพราะ เครื่องจักรใช้ยกชิ้นงานมีราคาสูง และหาได้ยาก อีกทั้งแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญก็มีน้อย ในขณะที่ค่าจ้างแรงงานระดับช่างทั่วไปนั้นมีราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับ ค่าใช้จ่ายของเครื่องจักร หลังจากปี 2536 JICA ได้เสนอให้การเคหะนำระบบก่อสร้างอุตสาหกรรมมาใช้อีกครั้ง เนื่องจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนไป เช่น

²³Taemthong, W., *Construction Technology for Mass Housing Contracts* (Master of Engineering Thesis No. ST 95-37, School of Civil Engineering, Asian Institute of Technology, 1995) pp. 14-17.

ความก้าวหน้างานก่อสร้างทางภาคเอกชน ค่าแรงที่สูงขึ้น การขาดแคลนแรงงาน เครื่องจักรที่มีมากขึ้น ราคาที่ถูกลง และ การยอมรับต่อระบบดังกล่าวของประชาชน²⁴ ทำให้ ก.ค.ช. ให้ ความสำคัญกับระบบการก่อสร้างมากขึ้น ในปัจจุบันจากการกระตุ้นเรื่องที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ โครงการบ้านเอื้ออาทรที่จะต้องผลิตที่อยู่อาศัย 600,000 หน่วยภายใน 5 ปี (2546 – 2550) ทำให้ หลายบริษัทได้พัฒนาระบบก่อสร้างของตนเองขึ้นมา เพื่องานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซียมอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท สยามชินเทค จำกัด เป็นต้น



ภาพ 2.10 ลำดับการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ

(ที่มา: Taemthong, W., (1995))²⁵

2.7 ระบบก่อสร้างขึ้นส่วนสำเร็จในประเทศไทย และ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษา วรรณกรรม รายงาน และ วิทยานิพนธ์มากมาย ที่เกี่ยวกับระบบ ก่อสร้างสำเร็จรูป พบว่า ข้อมูลจากการวิจัยระบบก่อสร้างประเภทต่างๆ มักจะมีพื้นฐานการ คำนวณที่ต่างกัน ทำให้เปรียบเทียบระหว่างระบบได้ยาก เนื่องจากงานวิจัยเรื่องราคาต้นทุนจะมี เปลี่ยนแปลงตามสภาพราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานที่สูงขึ้นในแต่ละปี หรือ ในการวิจัยปีเดียวกัน บุซบง เจริญพันธ์โยธิน (2548)²⁶ และ โยธิน อึ้งกุล (2548)²⁷ มีพื้นฐานการคำนวณที่ต่างกัน โดย

²⁴ สมภพ มาจิสวาลา, การประเมินที่อยู่อาศัยถึงสำเร็จรูปใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545).

²⁵ Taemthong, W., *Construction Technology for Mass Housing Contracts* (Master of Engineering Thesis No. ST 95-37, School of Civil Engineering, Asian Institute of Technology, 1995), pp. 14-17.

²⁶ บุซบง เจริญพันธ์โยธิน, *กระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูป : กรณีศึกษาโครงการ ชลลดา รัตนนิมิตต์* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545).

บุษบง เจริญพันธ์โยธิน (2548) คำนวณราคาต้นทุนค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรแต่เพียงโครงสร้างเท่านั้น ในขณะที่ โยธิน อึ้งกุล (2548) คำนวณโครงสร้างและสถาปัตยกรรม รวมกัน คูตาราง 2.1 อีกทั้ง จากการเปรียบเทียบระยะเวลาก่อสร้าง บุษบง เจริญพันธ์โยธิน (2548) และ สุกฤต อนันตรัชชียง (2545)²⁸ เมื่อคำนวณเปรียบเทียบ กับโครงการอื่นๆ พบว่า มีปริมาณเป็น 2 เท่า ซึ่งอาจจะ เป็นผลการใช้เครื่องจักร 2 ชุด เป็นต้น

Taemthong W. (1995)²⁹ ยังสรุปอีกว่าการเปรียบเทียบ 6 ปัจจัยในด้าน ราคา คุณภาพ เวลา การใช้ที่ดิน การลงทุนสร้างระบบขึ้นส่วนสำเร็จ และการขนส่ง พบว่าระบบ ผนังรับน้ำหนักหล่อในเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่ให้ผลน่าพอใจที่สุด ด้วยวิธีประเมินโดยระบบให้ คะแนนและน้ำหนักความสำคัญ (Weighted Score) แต่ไม่สามารถคุณภาพได้ชัดเจนเพียงระบุว่า ดีมาก ดี หรือ ไม่ดี เท่านั้นและ ไม่แสดงตัวอย่างของการประเมินด้านนี้ในงานการวิจัย คูตาราง 2.2 ในขณะที่ การวิจัยของขณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2532)³⁰ นำเสนอว่า ระบบก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างบ้านราคาถูกมีอยู่ด้วยกัน 3 ระบบ คือ ระบบหล่อในที่ ระบบโครงสร้างเสาคาน และ ผนังรับน้ำหนัก โดยมีระบบก่อสร้างแบบหล่อในที่ที่มีราคาประหยัดที่สุด

ในส่วนของการผลิตขึ้นส่วนสำเร็จ จากการศึกษ ของนาวิน นาคะศิริ (2542) พบว่า การผลิตขึ้นส่วนสำเร็จนั้นในสถานที่ก่อสร้าง ในกรณีที่ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่มจะคุ้มทุน มากกว่าสั่งจากโรงงาน เมื่อผลิต 46 หน่วย หรือ 8,280 ตารางเมตรขึ้นไป และ อุดม หงส์หิรัญ (2543)³¹ พบว่า การไหวตัวหรือความยืดหยุ่นของโครงการโรงงานผลิตขึ้นส่วนสำเร็จขึ้นอยู่กับ ราคาที่จำหน่าย และ/หรือ ปริมาณการผลิต จะมีผลต่อการอยู่รอดของโครงการมากที่สุด รองมาคือ ต้นทุนการผลิต (ราคาวัตถุดิบในการผลิต) ส่วนดอกเบี้ยมีผลต่อโครงการน้อยมาก

²⁷ โยธิน อึ้งกุล, การประเมินที่อยู่อาศัยก่อสร้างระบบกึ่งสำเร็จรูปโครงสร้างเสาคานเหล็ก ผนังคอนกรีตมวลเบา: กรณีศึกษา บ้านเมณีแก้ว จังหวัดชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545).

²⁸ สุกฤต อนันตรัชชียง, การศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ระบบเสาคาน กับการก่อสร้างแบบทั่วไป: กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545).

²⁹ Taemthong, W., *Construction Technology for Mass Housing Contracts*.

³⁰ รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 ระบบการก่อสร้างบ้านราคาประหยัด (ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2532).

³¹ อุดม หงส์หิรัญ, การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนด้านการเงินของโครงการผลิตขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543).

ชื่อ - สกุล	ประเภทของบ้าน	ระบบชิ้นส่วนสำเร็จ	พื้นที่ ตารางเมตร	ราคาต่อตาราง เมตร	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					วันต่อหลัง	ตารางเมตรต่อวัน	
ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ³²	ทาวน์เฮาส์ คอนกรีตเสริมเหล็ก และ เฟลต	ระบบผนังรับน้ำหนัก	90 - 155	-	-	-	
นาวิน นาคะศิริ ³³	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	ระบบผนังรับน้ำหนัก	180	5,310.33	124	1.45	
ชไมพร แซ่เตียว ³⁴	บ้านแถว	ระบบประสานทางทึบ	24	-	-	-	
ธนพล สินธุยนต์ ³⁵	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	เสาและคานาคอนกรีตสำเร็จรูป	185	6,649	120	1.54	
دنุชา สุนทราราชุน ³⁶	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	เสาและคานาคอนกรีตสำเร็จรูป และผนังไฟเบอร์ซีเมนต์	126	7,330	77	1.63	

ตาราง 2.2 เปรียบเทียบระบบการก่อสร้างต่างๆ จาก วิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

³² ไตรรัตน์ จารุทัศน์, ระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรม สำหรับที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยไปจนถึง ไปจนถึง กรุงเทพมหานคร และบริเวณชานนคร และบริเวณชานนคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาคศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเคมีการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535).

³³ นาวิน นาคะศิริ, ภาควิชาและเปรียบเทียบชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับน้ำหนัก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาคศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเคมีการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542).

³⁴ ชไมพร แซ่เตียว, แนวทางการออกแบบงานก่อสร้างบ้านแถวด้วยระบบประสานทึบ (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาคศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเคมีการ บัณฑิตวิทยาลัย, 2545).

³⁵ ธนพล สินธุยนต์, แนวทางการก่อสร้างระบบเดมโมโครงการบ้านจัดสรร (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาคศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเคมีการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545).

³⁶ دنุชา สุนทราราชุน, การวิเคราะห์เงื่อนไขในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยใช้ชิ้นส่วนเสา และ คานาคอนกรีตสำเร็จรูป และผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาคศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเคมีการ บัณฑิตวิทยาลัย, 2545).

ชื่อ - สกุล	ประเภทของบ้าน	ระบบชิ้นส่วนสำเร็จ	พื้นที่ตารางเมตร	ราคาต่อตารางเมตร	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					วันต่อหลัง	ตารางเมตรต่อวัน	
กฤติกา ประยูรหงษ์ (2545) ³⁷	หอพัก 3 ชั้น	โครงสร้างเหล็กปพพรรณ	9,000	14,424.02	290	31	
โยธิน อึ้งกุล (2545) ³⁸	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	เสาและคานาเป็นเหล็ก ผนังเป็นคอนกรีตมวลเบา	135	4,356.53	90	1.5	
บุษบง เจริญพันธ์โยธิน (2545) ³⁹	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	เสาและคานาคอนกรีตสำเร็จรูป	95	1,611 เฉพาะโครงสร้าง	4 หลังต่อวัน เฉพาะโครงสร้าง	380	คำนวณเฉพาะโครงสร้าง
สุกฤต อนันต์ชัยยง (2545) ⁴⁰	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	เสาและคานาคอนกรีตสำเร็จรูป และผนังสำเร็จรูปไม่รับน้ำหนัก	138	7,255	3 หลังต่อวัน เฉพาะโครงสร้าง	414	คำนวณเฉพาะโครงสร้าง

ตาราง 2.2 เปรียบเทียบระบบการก่อสร้างต่างๆ จาก วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต่อ)

³⁷ กฤติกา ประยูรหงษ์, เสนอใช้ต้นแบบเทคนิคในการก่อสร้างอาคารหอพักขนาด 3 ชั้นด้วยโครงสร้างเหล็กปพพรรณ: ภาควิชา หน่อพักนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2545

กฤษณพรมานันดร (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545).

³⁸ โยธิน อึ้งกุล, ภาวประเมินที่อยู่อาศัยก่อสร้างระบบกึ่งสำเร็จรูปโครงสร้างเสา-คานาเหล็ก ผนังคอนกรีตมวลเบา: ภาควิชา บ้านแม่เงินแก้ว จังหวัดชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชา

เคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545).

³⁹ บุษบง เจริญพันธ์โยธิน, กระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป: ภาควิชาวิศวกรรมสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545).

⁴⁰ สุกฤต อนันต์ชัยยง, ภาวศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คานา กับการก่อสร้างแบบทั่วไป: ภาควิชา หน่อพักนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย

(วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545).

ประเภทของบ้าน	ระบบชั้นส่วนสำเร็จ	พื้นที่ ตารางเมตร	ราคาต่อตารางเมตร	ระยะเวลาก่อสร้าง		คุณภาพ	หมายเหตุ
				วันต่อหลัง	ตร.ม.ต่อวัน		
อาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น	ระบบก่อสร้างแบบเดิม	7,350	3,463	387	18.99	ควบคุมได้ยาก	ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างต่าง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	ชั้นส่วนโครงสร้างเสาคาน	103	4,000	155	1.37	ดี	18 ตร.ม.ต่อวัน สำหรับโครงสร้าง
อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น	ผนังหล่อสำเร็จ	1,920	N/A	210	9	ดี	
อาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น	ผนังรับแรงหล่อในที่	15,655	30% สูงกว่าหล่อในที่	319	49	ดีมาก	
อาคารที่พักอาศัย 9 ชั้น	ผนัง Tilt Up	7,344	น้อยกว่า 6,500	285	25	ดี	

2.3 ตาราง เปรียบเทียบระบบต่างๆของชั้นส่วนสำเร็จโดย Taemthong, W. (1995)⁴¹

⁴¹ Taemthong, W., Construction Technology for Mass Housing Contracts (Master of Engineering Thesis No. ST 95-37, School of Civil Engineering, Asian Institute of Technology, 1995).

เทคโนโลยีในการก่อสร้าง	ระบบโครงสร้าง	ลักษณะการก่อสร้าง	ราคา	ราคาต่อตารางเมตร	ระยะเวลาก่อสร้าง	ทัศนคติ	หมายเหตุ
Conventional	โครงสร้างเสาคาน	ระบบก่อสร้างแบบเดิม	130,172	3,874	ปกติ	มั่นใจแข็งแรง	
Seacon System	โครงสร้างเสาคาน	ชิ้นส่วนโครงสร้างคาน	135,776	4,041	สั้นลง	มั่นใจแข็งแรง	
Balloon Framing	โครงสร้างรับน้ำหนัก	โครงผนัง	132,088	3,931	สั้นลง	รู้สึกไม่แข็งแรง	
Skarne System Ag	ผนังรับน้ำหนัก	ผนังรับแรงหลังสำเร็จ	136,039	4,049	สั้นลงประมาณ 24%	มั่นใจแข็งแรง	
S.C. Wall	ผนังรับน้ำหนัก	ผนังตะแกรงลวดจาก 2 ด้าน ตรงกลางเป็นโฟม	137,490	4,092	สั้นลงประมาณ 40%	รู้สึกไม่แข็งแรง	

ตาราง 2.3 การศึกษาระบบการก่อสร้างบ้านราคาประหยัดโดยเปรียบเทียบจากบัญชีวัสดุและค่าแรงของบ้านตัวอย่าง พื้นที่ 33.60 ตารางเมตร⁴²

⁴² รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 ระบบการก่อสร้างบ้านราคาประหยัด (ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2532).

2.8 ทฤษฎีการบริหารการจัดการวิธีก่อสร้าง

2.8.1 การบริหารโครงการ

Barnett, A. M. (1990)⁴³ นิยาม การบริหารโครงการ หมายถึง แบบการบริหารที่พัฒนาเพื่อการจัดการ และ ประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการหรือเป้าหมายของลูกค้า โดยใช้งบประมาณ และทรัพยากรน้อยที่สุด ภายใต้เวลาที่กำหนด

วิสูตร จิระดำเกิง (2547)⁴⁴ นิยามความหมาย ของการบริหารโครงการว่า คือ การจัดการ การใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม และ สมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2.8.2 นิยามโครงการที่ประสบผลสำเร็จ

วิสูตร จิระดำเกิง (2547)⁴⁵ นิยามความหมาย ของโครงการที่ประสบผลสำเร็จไว้ว่า โครงการที่ได้รับการบริหารและจัดการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของงานหรือลูกค้า โดย

- ได้คุณภาพตามกำหนด
- ทันเวลาที่ต้องการใช้ และ
- มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ในงบประมาณที่ได้จัดเตรียมไว้

2.9 ทฤษฎีการประเมินผล

Suchman (1967 อ้างใน สุวิมล ตีรกานันท์ 2547:1)⁴⁶ ให้ความหมายของการประเมินว่าหมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือ การใช้เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อตัดสินใจว่าโครงการ

⁴³ Barnett A. M., *Project Management: Some Introductory Notes*, (Department of Building Economics, Royal Melbourne Institute of Technology, 1997), p. 10.

⁴⁴ วิสูตร จิระดำเกิง *การวางแผนงาน และ แผนกำหนดเวลางานก่อสร้าง* (ปทุมธานี: วรณคดี, 2547), หน้า 12.


⁴⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 25.

⁴⁶ สุวิมล ตีรกานันท์ *การประเมินโครงการ: แนวทางสู่การปฏิบัติ* (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547), หน้า 1.

ดังกล่าวดี หรือ ไม่ดีอย่างไร หรือค้นหาว่าผลของกิจกรรมที่วางไว้ในโครงการประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่

2.10 กระบวนการบริหารควบคุมโครงการ

จากควบคุมโครงการหรือกิจกรรมใดๆก็ตาม สามารถแบ่งเป็นช่วงได้ด้วยกัน 4 ช่วง ซึ่งประกอบด้วย



ภาพ 2.11 การควบคุมโครงการ

(ที่มา: Introduction to Project Management p. 50)⁴⁷

1. การวางแผน ได้แก่ การวางแผน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย วิธีทำงาน และกำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้
2. ดำเนินงาน ได้แก่ เริ่มลงมือทำงานตามเวลาที่กำหนด
3. สังเกต ได้แก่ จัดทำรายงาน และ ตรวจสอบ เป็นระยะๆ ว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และถ้าไม่เป็นตามแผน ต้องหาวิธีแก้ไข
4. ประเมินผล ได้แก่ วัดผลว่าหลังจากกิจกรรมนั้นแล้วเสร็จ หาข้อดีข้อเสีย และ วิธีทำงานที่ดีขึ้นต่อไป

⁴⁷ Introduction to Project Management: Back Ground Notes and Papers (Mater of Project

การบริหารให้มีประสิทธิภาพจะมีวัฏจักรดังภาพ 2.11 และในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง วิสูตร จิระดำเกิง (2546)⁴⁸ อ้างว่า จากการศึกษาเทคนิคการก่อสร้างของ Weldon McGlaun ว่า เทคนิคการบริหารมีผลกระทบต่อต้นทุนมีสัดส่วนดังนี้

- เทคนิคการศึกษาและเลือกวิธีทำงาน มีผลต่อต้นทุน ร้อยละ 50
- เทคนิคการควบคุมต้นทุน มีผลต่อต้นทุน ร้อยละ 25
- เทคนิคการวางแผนงาน มีผลต่อต้นทุน ร้อยละ 15
- เทคนิคการคาดการณ์ มีผลต่อต้นทุน ร้อยละ 15

สรุปได้ว่าการเลือกวิธีการก่อสร้างจะมีผลอย่างมากต่อต้นทุน ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการเลือกวิธีการก่อสร้างหรือระบบการก่อสร้างแบบชิ้นส่วนสำเร็จที่เหมาะสม มีผลต่อความสำเร็จของโครงการตามที่ได้อภิปรายมาแล้วเบื้องต้นในบทนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⁴⁸ วิสูตร จิระดำเกิง การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง (ปทุมธานี: วารณกิจ, 2546), หน้า 36-38.